

Atmosfera Climatização de Ambientes Eire Rua Álvaro Camargos Sobrinho, Nº 371 31840360 - Belo Horizonte, MG Telefone: (31) 2552-0005 CNPJ: 21.033.537/0001-28

Proposta Nº 123

Para

MATRIXX DESENVOLVIMENTO DE PECAS TECNICAS LTDA CNPJ: 16875130000108, IE: 0629017890036 RUA CONCEICAO DO PARA, 150, SANTA INES 31060090 - BELO HORIZONTE, MG

Fone: (31) 8393-5736, Celular: (31) 9186-8177,

Número da Proposta	123
Data	16/03/2023

Nesta proposta esta inclusa a limpeza de 2 equipamentos P30.

Vendedor(a): Júlia Lailla Carvalho Pimenta

Aos cuidados de: Gabriela / Ana

Itens da proposta comercial

Descrição do produto/serviço	Código	Un	Qtd.	Preço lista.	Desconto %	Preço un.	Preço total
Higienização completa Climatizador Atm P30			2,00	290,00	0,00	290,00	580,00

Outros itens ou serviços

- 5% de desconto para pgto à vista;
- 01 entrada + 01 boleto 15 dias;

Nº de Itens	Soma das Qtdes	I lotal de		Total dos itens	Frete	Total da proposta
1,00	2	0,00	0,00	580,00	0,00	580,00

Condições comerciais

Dias	Data	Valor	Obs.
1	17/03/2023	580,00	

Condições gerais

Prazo de entrega	5 dias
Validade	5 dia(s)

Observações

Serviços realizados na limpeza e conferência dos componentes:

- Remoção dos painéis evaporativos laterais do equipamento.
- Lavagem e higienização dos painéis evaporativos, reservatório de água e todo o interno e externo do equipamento.
- Limpeza das tubulações internas de distribuição de água.
- Limpeza e teste de funcionamento da vazão da bomba d'água
- Limpeza e teste de funcionamento do dreno.
- Limpeza da hélice.
- Limpeza externa da caixa de comando.
- Inspeção dos cabeamentos do motor e distribuições elétricas.
- Inspeção da placa de comando.
- Verificação da pressão de água de alimentação do equipamento.
 Verificação da voltagem de alimentação do equipamento
- Verificação de vazamentos no dispositivo geral.
- Remontagem do equipamento.
- Regulagem do sistema de nível de água e dreno.
- Checagem funcional do painel de comando e ou inversor de frequência.
- Testes de funcionamento geral e medição de temperatura de saída do ar resfriado.
- Checagem das fixações e vedações dos equipamentos no telhado ou parede.
- Checagem das redes elétricas e hidráulicas.

Atenciosamente.

Vanessa

Data da aprovação	Assinatura do cliente	Proposta N°: 123 Valor Total: 580,00